

## Sorbische Kindertagesstätte „Dr. Jurij Mlynk“ Ralbitz

**BV: Neubau eines eingeschossigen Hortgebäudes am Schulstandort  
Truppener Straße, 01902 Ralbitz-Rosenthal**

### Veröffentlichungstext - Kurzcharakteristik

#### Los 01 – Baufeldvorbereitung und Außenanlagen

##### **Baufeldvorbereitung:**

1 St	Baustelleneinrichtung mit Sanitärcontainer
1 St	Bautafel
303 m	Bauzaun
101 m <sup>3</sup>	Oberbodenabtrag
475 m <sup>3</sup>	Baugrubenaushub
190 m <sup>3</sup>	Erdstoffeinbau in Auftragsbereichen
815 m <sup>2</sup>	Geländeprofilierung
515 m <sup>2</sup>	Geogitter Planumstabilisierung
250 m <sup>3</sup>	Bodenpolster-Basisschüttung Schotter 0/63
100 m <sup>3</sup>	Bodenpolster-Deckschicht 0/32
120 m	Kabelschutzrohre DN 160 in Bodenpolster verlegen
24 St.	Wurzelstöcke roden

##### **Außenanlagen**

285 m <sup>3</sup>	Bodenaushub
515	Verdichtung Feinplanum
90 m <sup>3</sup>	Bodenpolster-Basisschüttung Schotter 0/63
141 m <sup>3</sup>	Bodenpolster-Deckschicht 0/32
1 St	Weitsprunganlage
415 m <sup>2</sup>	Rechteckpflaster 20/10/8
145 m	Borde
43 m <sup>2</sup>	Terrasse Bankgirai mit Unterbau
70 m	Spritzschutzstreifen
170 m	Stabmattenzaun 1,43 m
70 m	Anschluss Abwasser mit Leitungsraben
275 m <sup>2</sup>	Muldenrigole
42 m	Wasseranschluss mit Leitungsraben
95 m	ELT Anschluss mit Leitungsraben
160 m <sup>3</sup>	Mutterboden andecken
15 m	Hecke pflanzen
8 St	Bäume pflanzen StU 18-20